

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปฐมฤกษ์ บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ ๗ ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขตกำหนด งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ ใบประมาณราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิวัฒน์ ช่างชัย ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางชญาภา เครือเนียม กรรมการ
 - ๗.๓ นางปยุณนุช การเพียร กรรมการ

ใบประมาณราคา

แบบ ปร. 4

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปฐมฤกษ์ บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 170.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

งานก่อสร้างกึ่งช่าง ตามแบบ อบต.อีสานเขตกำหนด วันที่ประมาณราคา 3 ตุลาคม 2566

ที่	รายละเอียด / รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย บาท	รวมเป็นเงิน บาท	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม		ตร.ม.	1.73	-	
2	งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ		ลบ.ม.	560.00	-	
	- ค่าแรงงานเกลี่ยปรับแต่งทรายหยาบ		ลบ.ม.	112.00	-	
	2.2 งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.)	102.00	ลบ.ม.	1,899.00	193,698.00	
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	680.00	ตร.ม.	12.12	8,241.60	
	2.3 งานเหล็กเสริม					
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20 เมตร	680.00	ตร.ม.	24.00	16,320.00	
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.230	ตัน	25,457.00	5,855.11	
	- ค่าแรงงานตัดเหล็ก และวางเหล็กเสริม	680.00	ตร.ม.	5.00	3,400.00	
	2.4 งานแบบข้างคอนกรีต ติดตามยาว 2 ข้าง	170.00	เมตร	20.60	3,502.00	
	2.5 งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	64.00	เมตร	14.55	931.20	
3	งานหินคลุกไหล่ทาง				-	
	3.1 งานหินคลุก	44.00	ลบ.ม.	480.00	21,120.00	
	- ค่าแรงงานเกลี่ยปรับแต่งหินคลุก	44.00	ลบ.ม.	112.00	4,928.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					257,995.91	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ					257,995.91	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปฐมฤกษ์ บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 7

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเจ๊ก หมู่ที่ 7 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	257,995.91	1.3624	351,493.63	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			351,493.63	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเบิกเพียง			351,400.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน 680.00 ตารางเมตร				
	ราคาเฉลี่ยประมาณ 516.76 บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอภิวัฒน์ ช่างชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางชญาภา เครือเนียม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางปุณยนุช การเพียร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน