

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาชนสันต์ ช่วงที่ ๑ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาชนสันต์ ช่วงที่ ๑ บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขตกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคากลาง เป็นเงิน ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ ใบประมาณราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอภิวัฒน์ ช่างชัย ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นางสาวธัญลักษณ์ จินเป็นวงศ์ กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวนภิสราภรณ์ จันทรา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาชนสุสันต์ ช่วงที่ 1 บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	248,087.72	1.3642	338,441.27	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา				
	เลื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			338,441.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเบิกเพียง			338,000.00	
	ตัวอักษร (สามแฉกสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน 600.00 ตารางเมตร				
	ราคาเฉลี่ยประมาณ 563.33 บาท/ตารางเมตร				

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอภิวัฒน์ ชวงชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวธัญลักษณ์ จินเป็นวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวนภิสราภรณ์ จันทรา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคา

แบบ ปร. 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประชาสัมพันธ์ ช่วงที่ 1 บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 13 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

งานก่อสร้างกองช่าง ตามแบบ อบต.อีสานเขตกำหนด วันที่ประมาณราคา เมษายน 2567

ที่	รายละเอียด / รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย บาท	รวมเป็นเงิน บาท	
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	600.00	ตร.ม.	1.74	1,044.00	
2	งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	607.00	18,210.00	
	- ค่าแรงงานเกลี่ยปรับแต่งทรายหยาบ	30.00	ลบ.ม.	112.00	3,360.00	
	2.2 งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.)	90.00	ลบ.ม.	1,899.00	170,910.00	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	12.17	7,302.00	
	2.3 งานเหล็กเสริม					
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20 เมตร	600.00	ตร.ม.	24.00	14,400.00	
	- เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.20	ตัน	22,083.00	4,416.60	
	- ค่าแรงงานตัดเหล็ก และวางเหล็กเสริม	600.00	ตร.ม.	5.00	3,000.00	
	2.4 งานแบบข้างคอนกรีต ติดตามยาว 2 ข้าง	150.00	เมตร	20.60	3,090.00	
	2.5 งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	56.00	เมตร	14.77	827.12	
3	งานหินคลุกไหล่ทาง				-	
	3.1 งานหินคลุก	39.00	ลบ.ม.	440.00	17,160.00	
	- ค่าแรงงานเกลี่ยปรับแต่งหินคลุก	39.00	ลบ.ม.	112.00	4,368.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					248,087.72	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ					248,087.72	